

## Bijlage 7 Veiligheid

De zonering van risico-onderdelen wordt opgenomen in het bedrijfsnoodplan. Aandachtspunten en eisen aan specifieke installatieonderdelen worden opgenomen in het bedieningshandboek dei door de leverancier bij oplevering van de installatie ter beschikking worden gesteld. Monteurs die op de installatie onderhouds- of herstelwerkzaamheden komen verrichten worden geïnstrueerd door de beheerder.

De installatie zal bedreven worden door daarvoor gekwalificeerd personeel. Om een veilige werking van de installatie te garanderen zal een werknemer / beheerder dagelijks een visuele controle van de gehele installatie uitvoeren. Deze zal letten op eventuele lekkage van leidingen, flenzen en kleppen, de goede werking van de verschillende onderdelen, zoals de warmtekrachtkoppeling, de waterzuivering, luchtafzuiging, fakkel, mechanische scheiding, pompen e.d. Daarnaast bezit de installatie van uit technisch oogpunt diverse beveiligingen en alarmeringen conform de daarvoor geldende installatieregelgeving.

Voor de WKK's zal een onderhoudscontract afgesloten worden met de leverancier. Gangbare onderhoudscontracten voorzien in diverse typen onderhoudsbeurten, afhankelijk van het aantal draaiuren. Uiteenlopend van een vervanging van olie en filters (ca 1 maal per 6 weken), tot grotere onderhoudsbeurten met een gedeeltelijke of volledige revisie (circa jaarlijks). De leverancier van de WKK's is daarnaast online verbonden met de installatie.

Voor de luchtwasser wordt eveneens een onderhouds-, garantiecontract afgesloten.

De installatie wordt volautomatisch bestuurd. Deze besturing registreert continu onder andere de biogasproductie, de temperatuur en de druk. Bij een afwijkende meting volgt een alarm.

De controles worden weergegeven in een logboek dat door het bevoegd personeel van de installatie wordt bijgehouden. Dit logboek ligt ter inzage voor de controlerende instanties.

Voorafgaand aan de periode van inbedrijfstelling wordt een bedrijfsnoodplan opgesteld waarin beschreven staat hoe dient te worden gehandeld bij ongewenste en milieubelastende emissies en ongevallen. Tevens zijn er handelwijzen en procedures opgesteld hoe te reageren bij bepaalde kleinere calamiteiten. Deze documenten zullen zodra deze beschikbaar zijn worden overlegd aan het bevoegd gezag.

De leverancier van de installatie levert bij oplevering van de installatie veiligheidsdocumenten op.

Met betrekking tot externe veiligheid is een separate notitie opgesteld en bijgevoegd in bijlage 15.